

PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLOS À CONSTRUIR: \_\_\_\_\_


DIVISÓRIA GRANILITE À EXECUTAR: \_\_\_\_\_

PAREDE DIVISÓRIA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA À EXECUTAR : \_\_\_\_\_

PAREDE DIVISÓRIA DUPLA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA À EXECUTAR : \_\_\_\_\_

Lista Portas				
ID	Qu...	Tamanho L x A	Tipo	Material
P1	3	300,00x210,0	Porta	4 FOLHAS DE CORRER BLINDEX
P2	28	90,00x210,0	Porta	1 FOLHA DE CORRER MADEIRA COMPENSADA
P3	8	80,00x190,0	Porta	1 FOLHA DE ABRIR ALUMINIO COR PRETA
P4	7	80,00x190,0	Porta	1 FOLHA DE ABRIR ALUMINIO COR PRETA
P5	5	90,00x210,0	Porta	1 FOLHA DE CORRER MADEIRA COMPENSADA
P6	5	200,00x210,0	Porta	2 FOLHAS DE ABRIR BLINDEX
P7	8	90,00x210,0	Porta	1 FOLHA DE ABRIR MATERIAL DIVISÓRIA
P8	2	90,00x210,0	Porta	1 FOLHA DE CORRER MATERIAL DIVISÓRIA
P9	1	180,00x210,0	Porta	2 FOLHAS DE ABRIR MATERIAL DIVISÓRIA
P10	7	90,00x210,0	Porta	1 FOLHA DE ABRIR MATERIAL DIVISÓRIA DUPLA
P11	5	80,00x210,0	Porta	1 FOLHA DE ABRIR MADEIRA COMPENSADA
P12	1	200,00x210,0	Porta	2 FOLHAS DE CORRER BLINDEX
P13	3	90,00x210,0	Porta	1 FOLHA DE ABRIR MADEIRA MACIÇA
P14	1	90,00x210,0	Porta	1 FOLHA DE CORRER MATERIAL DIVISÓRIA DUPLA
P15	1	80,00x210,0	Porta	1 FOLHA DE CORRER MADEIRA COMPENSADA

## PROJETO ARQUITETÔNICO



CONTÉUDO:	ESCALA:	FRANCHA:
PLANTA BAIXA PVTO. TERREO, LISTA DE ESQUADRIAS	INDICADA	<div>ARQ</div> <div>02/1</div>
	DATA:	
	24/11/2011	
	ÁREA DO TERRENO:	
	15.000,00m <sup>2</sup>	
	ÁREA TOTAL:	
	1.563,74m <sup>2</sup>	
	DESENHO:	
	LARISSA LENZ SANTOS	
PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:	EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:	