

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: REFORMA PISO SALAS DE AULA E COZINHA DA ESCOLA BASICA ADRIANO MOSIMANN.
Prop. PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO.
End. RUA LEÔNCIO RODRIGUES MACHADO – SERRIL – BRAÇO DO TROMBUDO / SC.

01. Objetivo:

O presente memorial tem por objetivo descrever os procedimentos para execução de obra de reforma da cozinha e de duas salas de aula da Escola Básica Adriano Mosimann, localizado a Rua Leônicio Rodrigues Machado – Bairro Serril – Braço do Trombudo/SC.

02. Obra:

2.1. Reforma da Cozinha:

Para a reforma da cozinha deverá ser executado a retirada da porta de madeira de entrada, retirada da janela e do guichê de atendimento, demolição dos elementos vazados de cerâmica, demolição do fogão a lenha e demolição dos balcões de alvenaria, além de rasgos em alvenaria e piso para execução da nova rede elétrica e hidro-sanitária. Todo material de demolição deverá ser removido por empresa habilitada nos órgãos ambientais e destinados a depósitos seletivos, exceto a porta, a janela e o guichê, os quais serão recolhidos pela Prefeitura.

Será executado alvenaria, conforme projeto, com tijolos cerâmicos 06 furos com 10 cm de espessura, assentados diretamente sobre o piso existente, com utilização de argamassa de cimento, areia média e substituto de cal (traço 1:6:200ml). A mesma argamassa será utilizada para reboco.

Será mantido o forro de madeira e sob o mesmo será fixado igualmente de madeira de qualidade dura tipo "araucária" ou similar, para fixação com parafusos de forro de PVC, este não fabricado com material reciclado.

Será mantido o piso cerâmico e os azulejos, sobre os quais serão fixados os novos com utilização de argamassa tipo "AC3" de alta aderência. O rejuntamento deverá ser executado com produto impermeável a base de epóxi e a cerâmica deverá ter resistência PEi05 e o azulejo PEi04 (mínimo).

As instalações serão conforme projeto e/ou orientação do contratante, sendo formada por pontos de tomadas, interruptores, luz e quadro de disjuntores, postos de água fria, esgoto, ralos de piso, caixa d'água, ponto de ar condicionado e ponto de gás GLP.

As esquadrias de madeira serão pintadas com esmalte sintético e os retoques de reboco com PVA acrílico fosco idêntico ao padrão existente.

As esquadrias serão formadas por porta de entrada com madeira maciça de qualidade dura e fechadura com cilindro, porta interna de madeira semi-ôca também com fechadura com cilindro, janela do depósito e da cozinha tipo basculante em alumínio com vidro 04 mm de espessura, com fixação externa de quadro de alumínio com tela e janela do guichê de alumínio e vidro 04 mm com 03 folhas de correr mais fixação de quadro de alumínio com tela com duas folhas de correr.

Na porta de entrada será executado soleira de granito com inclinação para eliminar a diferença de nível entre o piso da cozinha e o pátio externo.

Deverá ser executado limpeza geral da obra com lavação dos pisos e azulejos sem utilização de ácidos para este fim.

2.2. Reforma das salas de aula:

Será executado a remoção do piso de madeira em duas salas de aula de dimensão 6,00x8,00m, cujo material será removido pela empresa contratada até local determinado pela contratante, conforme possibilidade de aproveitamento do mesmo.

Se necessário, será executado camada de regularização sobre o contra-piso existente, utilizando-se argamassa aditivada com adesivo tipo "Bianco" ou similar.

Será aplicado piso cerâmico e rodapé com argamassa e rejunte industrializados, cujos materiais serão fornecidos pela contratante. Os demais materiais serão fornecidos pela contratada.

Após a conclusão dos pisos, deverá ser executado pintura interna das paredes com PVA acrílico fosco e das esquadrias com esmalte sintético. Não será necessário a pintura do forro. Será executado limpeza geral da obra, sem utilização de ácidos nos pisos cerâmicos.

Braço do Trombudo, 25 de outubro de 2.013.

Conrado Rinnert Neto.
Eng. Civil – CREA 020215-0.
Matricula n.