

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO

OBRA - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO + MEIO FIO

ÁREA PAVIMENTAÇÃO: PÁTIO FRONTAL UBS KM 15

725,10 M<sup>2</sup>

VALOR M<sup>2</sup>

70,07 / M<sup>2</sup>

DATA 30/03/2021

DATA BASE SINAPI 11/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT.	BDI (%)	R\$ C/BDI	TOTAL	SINAPI
<b>1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							
1.1	Meio fio pré moldado de concreto 100x30x6x10cm (arredondado) incluindo escavação, materiais e serviços	m	72,00	22,09	24,14	27,42	1.974,42	4059
1.2	Pav. c/ lajota sextavada de concreto e=8cm/Fck=35MPa assentada sobre colchão de areia média e=10cm, rejuntado c/ areia média e=1cm c/ fornecimento de materiais e colocação	m2	725,10	54,25	24,14	67,35	48.832,55	676
<b>TOTAL</b>							<b>50.806,97</b>	