



SALVER
Construtora e Incorporadora

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777

E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, Nº 2030 - Bairro Vila Nova

CEP 88.400-000 - Ituporanga - Santa Catarina

CNPJ: 00.521.113/0001-32

PROPOSTA

DE

PREÇOS

***PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 140/2022***

Ituporanga/SC, 03 de outubro de 2022





SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777
E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, Nº 2030 – Bairro Vila Nova
CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina
CNPJ: 00.521.113/0001-32

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 140/2022

CARTA PROPOSTA

Nome da Proponente: **SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

Endereço: Rua Leonel Thiesen, nº 2030, Bairro Vila Nova, Ituporanga – SC

Telefone/Fax: (47) 3533-1777

CNPJ/MF: 00.521.113/0001-32

À Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, propomos:

ITEM	MEDIDA	DESCRIÇÃO	VALOR MÁXIMO DE REFERÊNCIA	VALOR PROPOSTO
01	01	Construção da 1ª etapa do Ginásio Municipal com área Pré-moldado de 1.997,50m ² no município de Braço do Trombudo/SC	R\$ 3.747.731,27	R\$ 3.733.333,33

Valor por extenso: Três milhões, setecentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos

Prazo de validade da presente proposta 90 (noventa) dia.

Prazo de execução da obra: 6 (seis) meses.

Dados Bancários:

Banco: CEF

Agencia: 1102

Conta Corrente: 60-6

Ituporanga/SC, 03 de Outubro de 2022

Salver Construtora e Incorporadora LTDA - CNPJ 00.521.113/0001-32
Salvio Pedro Machado
Sócio Gerente

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Salvio Pedro Machado - Sócio Gerente
RG 1.423.374 – CPF 538.922.919-34

Salvio Pedro Machado
SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Tiago Salvio Machado
Engenheiro Civil | CREA/SC - 144145-4



ITEM	SERVIÇO	UNID	QUANT	VALOR (S/BDI)	BDI	VALOR (C/BDI)	VALOR TOTAL	CÓDITO	FONTE	CURVA ABC
4	PLUVIAL Calha platibanda em chapa em aço galvanizado, em chapa 24 (e=0,65mm)	m	112,25	195,13	22,47%	238,98	51.779,79	94229	SINAPFC	C
4.1	Rufo capa em chapa em aço galvanizado, em chapa 24 (e=0,65mm)	m	227,55	58,56	22,47%	71,72	16.319,53	94231	SINAPFC	C
4.2	Tubo PVC Ø150mm, incluído conexões	m	80,00	79,25	22,47%	97,06	7.764,60	91796	SINAPFC	C
4.3	Tubo PVC Ø100mm, incluído conexões	m	10,00	71,09	22,47%	87,06	870,64	91795	SINAPFC	C
4.4							162.677,88			
5	FECHAMENTOS Impermeabilização das vigas baldrame com manta asfáltica e=3mm, incluído emulsão asfáltica	m2	26,32	96,19	22,47%	117,80	3.100,60	98546	SINAPFC	C
5.1	Alvenaria de vedação de tijolos cerâmicos furados tipo 11,5x19x24cm, 09 furos, assentamento cutelo (fornecimento e assentamento, incluído argamassa)	m2	806,33	100,46	22,47%	123,03	99.205,49	89301	SINAPFC	B
5.2	Alvenaria de tijolos cerâmicos vazado (cobogó)	m2	175,48	180,84	22,47%	221,47	38.864,39	101162	SINAPFC	C
5.3	Alvenaria de tijolos cerâmicos vazado (cobogó)	m	101,45	69,32	22,47%	84,90	8.612,72	CED030	COMPOSIÇÃO	C
5.4	Vergas, moldadas no local, h=20cm (incluído formas, concreto e armadura)	m	59,15	51,58	22,47%	63,17	3.736,51	CED031	COMPOSIÇÃO	C
5.5	Contravergas, moldadas no local, h=20cm (incluído formas, concreto e armadura)	m	59,15	51,58	22,47%	63,17	3.736,51	CED031	COMPOSIÇÃO	C
5.6	Junta de Encontro dos Panos de Alvenaria com Pilares Pré-Moldados, incluído: Ferro Cabelo, 2Ø5.0mm C=50cm à cada 3 fiadas, fixados com adesivo estrutural- Chapa de EPS 5,00mm	m	691,00	7,49	22,47%	9,17	6.338,55	CED601	COMPOSIÇÃO	C
5.7	Enchunhamento da Alvenaria com Argamassa Flexível, deixar frizado com Colher de pedreiro, para posterior tratamento	m	350,96	6,56	22,47%	8,03	2.819,62	93201	SINAPFC	C
6	REVESTIMENTO ARGAMASSADO Impermeabilização com Argamassa Polimérica Semi-Flexível Bicomponente, 3 Demãos Cruzadas	m2	141,06	26,54	22,47%	32,50	4.584,95	98555	SINAPFC	C
6.1	Chapisco Interno, aplicado com Colher de Pedreiro, Argamassa Traço 1:3	m2	1.612,66	4,87	22,47%	5,96	9.618,37	87878	SINAPFC	C
6.2	Massa Única Externa, para Pintura, Argamassa Traço 1:2:8	m2	1.612,66	60,69	22,47%	74,33	119.864,25	87777	SINAPFC	B
6.3	Requadros das Aberturas, com Massa Única	m	237,20	11,42	22,47%	13,99	3.317,50	CED602	COMPOSIÇÃO	C
6.4	Tratamento da Junta de Encontro dos Panos de Alvenaria com Pilares Pré-Moldados e enchunhamento com PU (fornecimento e aplicação)	m	2.083,92	5,09	22,47%	6,23	12.990,58	CED600	COMPOSIÇÃO	C
6.5										
TOTAL:							3.733.337,33			



SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Tiago Salvo Machado
 Engenheiro Civil | CREA/SC - 144145-4

Salver Construtora e Incorporadora LTDA - CNPJ 00.521.113/0001-32
 Salvo Pedro Machado
 Sócio Gerente

SALVER
Construtora e Incorporadora

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Fone/Fax: (47) 3533.1174 / Fone: (47) 3553.1777
E-mail: atendimento@salver.com.br
Rua Leonel Trillessem, N.º 2530 - Estr. Vila Nova
CEP: 85.400-000 - Ituporanga, SC
CNPJ: 00.521.113/0001-32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO
OBJETO: 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO GINÁRIO MUNICIPAL
ENDEREÇO: RUA CLARA STUVE, K CENTRO S/Nº - BRAÇO DO TROMBUDO/SC
EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 140/2022
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

BDI: 0% e 22,47% (varia)
Ituporanga, 03 de Outubro de 2022

ITEM	DESCRIÇÃO TOTAL	TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
				30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15.038,58	0,40%					2.305,41	15,33%						
2	CENTEIRO DE OBRA	66.070,55	1,77%					66.070,55	100,00%						
3	PRÉ-MOLDADO E METÁLICO	3.287.390,88	88,06%							1.643.695,44	50,00%				
4	PLUVIAL	51.779,79	1,39%									51.779,79	100,00%		
5	FECHAMENTOS	162.677,88	4,36%									162.677,88	100,00%		
6	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	150.375,65	4,03%					R\$ 68.375,96	1,83%	R\$ 1.643.695,44	44,03%	R\$ 1.865.637,81	49,97%	R\$ 155.624,11	4,17%
	SUB-TOTAL	R\$ 3.733.333,33	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 68.375,96	1,83%	R\$ 1.712.071,40	45,86%	R\$ 3.577.709,22	95,83%	R\$ 3.733.333,33	100,00%
	TOTAL ACUMULADO														

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Tiago Salvio Machado
Engenheiro Civil | CREA/SC - 144145-4

Salver Construtora e Incorporadora LTDA - CNPJ 00.521.113/0001-32
Salvio Pedro Machado
Sócio Gerente



EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 140/2022

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

Fórmula Proposta pelo Acórdão 2622/2013

$$BDI = \left[\left(\frac{(1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L)}{(1 - I)} \right) - 1 \right] \times 100$$

Item Componente do BDI	Valores Propostos
Administração Central (AC)	3,00%
Taxa de Seguros (S)	0,40%
Taxa de Garantias (G)	0,40%
Taxa de Riscos (R)	0,97%
Taxa de Despesas Financeiras (DF)	0,59%
Taxa de Lucro / Remuneração (L)	6,16%
Taxa de Incidência de Impostos (I)	8,65%
Pis (I1)	0,65%
Cofins (I2)	3,00%
ISSQN (Conforme Legislação Municipal (I3)	5,00%
BDI APLICADO NA PROPOSTA	22,47%

Declaramos que esta Composição da Bonificação e Despesas indiretas foi elaborada de acordo com a Fórmula proposta pelo Acórdão nº 2622/2013 – TCU e representada pela fórmula acima.

Ituporanga – SC, 03 de outubro de 2022.

Salver Construtora e Incorporadora LTDA . CNPJ 00.521.113/0001-32
Salvio Pedro Machado
Sócio Gerente

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
SALVIO PEDRO MACHADO
Sócio Gerente
CPF nº 538.922.919-34

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Rafael Salvio Machado
Engenheiro Civil | CREA/SC - 144145-4