

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA/RECUPERAÇÃO DE COBERTURA QUADRA COBERTA SERRIL

Proprietário:
Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo

Endereço:
Rua Leôncio Rodrigues Machado, nº179

Descrição:
Reforma/Recuperação de Cobertura da Quadra Coberta do Serril, localizada na Rua Leôncio Rodrigues Machado nº179 – Localidade do Serril – Braço do Trombudo/SC.

Área:
Área Total: 782,00 m²

BDI: **23,21%**

Data Base: **ABR/2023** Revisão: **R00**

Referencia Orçamento:
SINAPI - ABRIL/2023 - SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 19/05/2023 00:24:27

Valor do Orçamento: **R\$20.371,96**

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR (S/ BDI)	BDI	VALOR (C/ BDI)	VALOR TOTAL	CÓDIGO	FONTE	CURVA ABC	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					∑ R\$	876,42				
1.2	Remoção de Telhamento Metálico	M2	162,00	4,39	23,21%	5,41	R\$ 876,42	97649	SINAPI-C	C	
2	TELHAMENTO					∑ R\$	19.495,54				
2.1	Telhamento Metálico										
2.1.1	Telha em Galvalume/Aluzinco Ondulada ON-18 - Espessura = 0,50mm - Acabamento - Fixação com parafusos autobrocantes 2" (mínimo) - Equipe de montagem habilitada (NR35) - Fornecimento, içamento e instalação	M2	162,00	78,46	23,21%	96,67	R\$ 15.660,54	94213	SINAPI-C	A	
2.1.2	Revisão de Telhado - Incluso reparos de goteiras e troca de telhas danificadas	M2	650,00	4,79	23,21%	5,90	R\$ 3.835,00	CED001	COMPOSIÇÃO	A	
TOTAL:							R\$ 20.371,96				

1. Declaro que os encargos sociais e complementares para mão de obra, horista e mensalista, sem desoneração, atendem ao estabelecido no SINAPI para SC.

2. Declaro que para esta planilha, foi verificado que a alternativa mais adequada para a Administração Pública, é a utilização da planilha SEM DESONERAÇÃO.

3. **INCLUSO EM TODO ORÇAMENTO**
Todo material, mão-de-obra e equipamentos necessários para fabricação, montagem içamento, elementos de fixação e vedação, ferragens, parafusos porcas e arruelas, chaparias, Projeto, Fabricação, Transporte, Montagem e ART de Fabricação e Montagem.

Braço do Trombudo, 14 de Junho de 2023

