

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



OBRA:

R QUADRA COBERTA SERRIL

ÁREA: 782m²

CONTRATANTE:

BRAÇO DO TROMBUDO/SC

LOCAL:

RUA LEÔNCIO RODRIGUES MACHADO, Nº179 -
SERRIL.

DATA: 14/06/2023

Observações Gerais:

O presente memorial descritivo de procedimentos tem por objetivo estabelecer as condições técnicas mínimas a serem obedecidas na execução da obra, fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos.

Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com os projetos básicos fornecidos, com os demais projetos complementares e outros projetos e ou detalhes a serem elaborados e ou modificados pela **CONTRATADA**, com as prescrições contidas no presente memorial e demais memoriais específicos de projetos fornecidos e ou a serem elaborados, com as técnicas da **ABNT**, outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e Legislações Federal, Estadual, Municipal, vigentes e pertinentes.

Projetos como Arquitetônico, Hidrossanitário, Elétrico, Estrutural e Preventivo Contra Incêndio, cópias e Taxas de aprovação nos órgãos competentes (Prefeitura, CREA, entre outros) é responsabilidade do **CONTRATANTE**, bem como também o fornecimento de água e luz. Será de responsabilidade da empresa **CONTRATADA** o fornecimento de placa de obra, Engenheiro responsável pela execução, alojamento dos funcionários, encargos dos funcionários, bem como o fornecimento de alimentação para estes.

Todos os materiais e serviços a serem empregados deverão satisfazer as exigências da ABNT e da Prefeitura Municipal. Junto à obra deverá ficar uma via deste Memorial Descritivo, e dos projetos devidamente aprovados pelas autoridades competentes, acompanhados pela Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do engenheiro responsável pelo projeto e pela execução da obra.

Obra:

DESCRIÇÃO DA OBRA: Reforma/Recuperação de Cobertura da Quadra Coberta do Serril, localizada na Rua Leôncio Rodrigues Machado nº179 – Localidade do Serril – Braço do Trombudo/SC.



1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Remoção de Telhamento Metálico

A CONTRATADA deverá remover telhas danificadas e comprometidas. Esse trabalho deverá ser feito com muito cuidado para evitar danos em peças sãs.

Antes do início da execução dos trabalhos, serão retiradas as telhas metálicas danificadas do Lanternin da cobertura, a CONTRATADA será responsável de descartar adequadamente o material.

2 TELHAMENTO

2.1 Telha em galvalume/aluzinco Ondulada ON-18 ou similar

A reposição das telhas danificadas será com com telha em galvalume/aluzinco ondulada ON-18 ou similar adequada para cobertura em arco, com espessura de 0,5 mm. A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira e simultaneamente em águas opostas. Deverá ser obedecida à inclinação do projeto e a inclinação mínima determinada pelo fabricante.

Os parafusos de fixação deverão ser autobrocantes com maiores polegadas em virtude da altitude da edificação e a incidência de vento, deverão receber selante com base de poliuretano para fixação evitando goteiras na edificação.

A equipe responsável pela execução de serviços deverá possuir todos os equipamentos de segurança adequados seguindo todas as diretrizes, requisitos e medidas da NR 35, utilizando mão de obra de qualidade e adequada para o serviço.

- A CONTRATADA é responsável pelo fornecimento e a montagem das novas telhas, sendo responsável pelo cálculo, segurança e desempenho das mesmas;
- Deverá ser utilizado o mesmo tipo de telha existente;
- A CONTRATADA deverá fornecer a fiscalização ART dos serviços executados;
- A CONTRATADA é responsável pela montagem incluindo: mão de obra, caminhão muque, deslocamento, hospedagem, materiais e acessórios para execução completa dos serviços;

2.2 Revisão de Telhado - Incluso reparos de goteiras e troca de telhas danificadas

O telhado deverá ser revisado sendo previsto uso de selante com base de poliuretano para eventuais goteiras e parafusos para firmamento das chapas existentes.

Caso necessário troca de telhas nas demais áreas do telhado, poderá ser utilizado peças que foram retiradas do lanternin desde que as mesmas possuam qualidade e estejam aptas para utilização.