

## ORÇAMENTO ANALÍTICO

### PINTURA DE QUADRA E COMPLEMENTARES, CERCAMENTO DE PERÍMETRO E TELA - QUADRA COBERTA SERRIL

Proprietário:  
**Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo**

Endereço:  
**Rua Leôncio Rodrigues Machado, nº179**

Descrição:  
**Lixamento e pintura de quadra, cercamento de perímetro com alambrado em mourões de concreto e tela na quadra coberta do Serril**

Área:  
**Perímetro Alambrado: 386,99 m  
Área Quadra: 772,40 m²**

BDI: **22,47%**

Data Base:  
**NOV/2023**

Revisão:  
**R00**

Referência Orçamento:  
**SINAPI - NOVEMBRO/2023 - SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 17/11/2023 00:07:42**

Valor do Orçamento:  
**R\$141.867,02**

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR (S/ BDI)	BDI	VALOR (C/ BDI)	VALOR TOTAL	CÓDIGO	FONTE	CURVA ABC
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>∑ R\$ 1.387,26</b>			
1.1	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	M2	3,00	377,58	22,47%	462,42	R\$ 1.387,26	CRD006	COMPOSIÇÃO	C
<b>2</b>	<b>ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO</b>						<b>∑ R\$ 111.481,77</b>			
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	7,50	106,95	22,47%	130,98	R\$ 982,35	96523	SINAPI-C	C
2.2	CONCRETAGEM COM CONCRETO FEITO NO LOCAL, FCK 25 MPA, COM USO DE BALDES (LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO)	M3	7,77	724,49	22,47%	887,28	R\$ 6.894,17	CED002	COMPOSIÇÃO	A
2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	307,20	16,28	22,47%	19,94	R\$ 6.125,57	96545	SINAPI-C	B
2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	27,72	19,63	22,47%	24,04	R\$ 666,39	96543	SINAPI-C	C
2.5	Alambrado em Mourões de Concreto com tela de arame galvanizado (inclusive mureta de concreto) - 2,80m + 0,45M Curva - Fornecimento e instalação. - Perímetro	M	386,99	199,25	22,47%	244,02	R\$ 94.433,30	CED001	COMPOSIÇÃO	A
2.6	Arame farpado para Curva de Mourão de Concreto	M	1160,97	1,67	22,47%	2,05	R\$ 2.379,99	339	SINAPI-I	B
<b>3</b>	<b>PINTURA</b>						<b>∑ R\$ 22.191,58</b>			
<b>3.1</b>	<b>Remoção</b>									
3.1.1	Remoção de Pintura Acrílica (Lixamento e Limpeza) - Piso	M2	432,00	7,54	22,47%	9,23	R\$ 3.987,36	CRD003	COMPOSIÇÃO	B
3.1.2	Preparo para Pintura Acrílica (Lixamento e Limpeza) - Muros e Bancos	M2	169,92	3,99	22,47%	4,89	R\$ 830,91	102488	SINAPI-C	C
<b>3.2</b>	<b>Piso</b>									
3.2.1	Pintura Acrílica para Piso Cimentado, 02 demãos	M2	432,00	20,53	22,47%	25,14	R\$ 10.860,48	102491	SINAPI-C	A
3.2.2	Pintura de Faixas de Demarcação para Quadra de Esportes	M	292,76	10,82	22,47%	13,25	R\$ 3.879,07	102504	SINAPI-C	B

<b>3.3</b>	<b>Muros e Complementos</b>										
3.3.1	Pintura Acrílica - 02 Demãos - Muros	M2	133,92	12,66	22,47%	15,50	R\$	2.075,76	88489	SINAPI-C	C
3.3.2	Pintura Acrílica - 02 Demãos - Bancos	M2	36,00	12,66	22,47%	15,50	R\$	558,00	88489	SINAPI-C	C
<b>4</b>	<b>COMPLEMENTAÇÕES</b>						Σ R\$	<b>6.806,41</b>			
4.1	Tela de Arame Galvanizada Revestida em PVC, quadrada/losangular - Cor Verde - H=1,70m (Fornecimento e instalação) - Incluso estrutura de fixação	M2	194,58	28,56	22,47%	34,98	R\$	6.806,41	10937	SINAPI-C	A
							<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 141.867,02</b>			

Braço do Trombudo, 27 de Novembro de 2023

1. Declaro que os encargos sociais e complementares para mão de obra, horista e mensalista, sem desoneração, atendem ao estabelecido no SINAPI para SC.

2. Declaro que para esta planilha, foi verificado que a alternativa mais adequada para a Administração Pública, é a utilização da planilha SEM DESONERAÇÃO.

3. **INCLUSO EM TODO ORÇAMENTO**  
 Todo material, mão-de-obra e equipamentos necessários para fabricação, montagem içamento, elementos de fixação e vedação, ferragens, parafusos porcas e arruelas, chaparias, Projeto, Fabricação, Transporte, Montagem e ART de Fabricação e Montagem.



**THAYSE PERINI APARICIO**  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA 155622-6  
 MATR.2292/01