AÇÃO EMERGENCIAL PARA RECONHECIMENTO DE ÁREAS DE ALTO E MUITO ALTO RISCO A MOVIMENTOS DE MASSAS E ENCHENTES

BRAÇO DO TROMBUDO- SC
Abril/2016

SC_BRACODO1_SR_2_CPRM
Localização: Rua Tiradentes - B. Centro
UTM 22 J 610248 E 6972937 N



Muro derrubado pela enxurrada de fevereiro de 2016.



Moradia atingida pela enxurrada (fev/2016).





Moradia apresentou 90 cm de lâmina d'água.



Tipo de ocupação em cima do córrego canalizado.



Tipo de ocupação atingida pela enxurrada (fev/2016).

Descrição: Ocupação residencial próximo a um córrego canalizado por baixo de uma moradia, isto provoca o estrangulamento do canal. Moradias de alvenaria e madeira com grau de vulnerabilidade moderado. Vias predominantemente pavimentadas com sistema de drenagem pluvial insuficiente. Enxurradas são recorrentes no setor, a última que provocou maiores estragos ocorreu em fevereiro de 2016.

Tipologia: Enxurrada

Risco: Alto

Quantidade de casas em risco: aprox. 06
Quantidade de pessoas em risco: aprox. 24

Sugestões de medidas:

- Estudo de redimensionamento da drenagem pluvial (córrego) situado abaixo da moradia.
- Projeto para recuperação da mata ciliar das margens dos rios nos trechos não canalizados;
- Evacuação preventiva durante eventos pluviométricos elevados.

Legenda

- Delimitação do Setor de Risco
- Sentido da drenagem
- Marca d'água

EQUIPE TÉCNICA
Angela da Silva Bellettini
Giovani Nunes Parisi

Geólogos - Pesquisadores em Geociências